



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000

тел (0382) 76-50-05, 76-50-86 факс 76-45-02

E-mail: rada@khmelnytsky.com, [http:// www.khmelnytsky.com](http://www.khmelnytsky.com)

Код ЄДРПОУ 04060772

09.07.2016 № Ко-14493-16
На № _____ від _____

Богущькому О.Б.

Шановний Олександр Богданович!

Розглянувши Ваше електронне звернення «Капітальний ремонт дороги з облаштуванням тротуару для пішоходів (від ТЦ «Агора» до ресторану «Три ведмеді») за рахунок фірм-забудовників по цій вулиці» повідомляю, що вказана у зверненні дорога – це вул. Кармелюка в мікрорайоні «Озерна». В результаті забудови мікрорайону житловими будинками та об'єктами інфраструктури, збільшилась інтенсивність руху будівельної техніки та великовагового автомобільного транспорту на об'єкти будівництва. В наслідок такого навантаження існуюче дорожнє покриття по вул. Кармелюка зазнало пошкоджень. В 2014 році ліцензованою проектною установою виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вул. Кармелюка (з відновленням водовідведення). Вартість ремонтних робіт в цінах 2014 року становить понад 11 млн.грн. Ділянка ремонту – 798 п.м. Розробленим проектом передбачено доведення ширини кожної смуги дороги до нормативної, відповідно до категорії вулиці, відновлення існуючих і будівництво нових тротуарів для руху пішоходів та технічного тротуару для обслуговування проїзної частини. Для безпечного руху автомобільного транспорту проектом передбачено влаштування заїзної кишені для зупинки громадського транспорту. За рахунок облаштування дороги знаками, розміткою, пішохідною огорожею буде створено безпечні умови руху автотранспорту і своєчасне інформування водіїв про умови руху. Перед початком робіт з відновлення проїзної частини вул. Кармелюка проектом передбачено перевлаштування існуючої лінії зовнішнього освітлення та будівництво нової лінії освітлення вулиці з протилежної сторони, захист та перевлаштування комунікацій, які потрапляють в межу розширення проїзної частини. Для забезпечення відведення дощових вод з проїзної частини вулиці запроектовано влаштувати 91 п.м. нового та відновити роботу 707 п.м. існуючого колектору дощової каналізації.

В зв'язку з економічною нестабільністю, в період з 2014 р. по 2015 р. зросли ціни на ринку будівельних, паливно-мастильних матеріалів. Враховуючи ріст поточних цін, для визначення загальної вартості капітального ремонту вулиці, в 2016 році кошторис робочого проекту на капітальний ремонт вул. Кармелюка (з відновленням водовідведення) відправлено в проектну установу на коригування. Відповідно до відкоригованої кошторисної документації на капітальний ремонт вул. Кармелюка (з відновленням водовідведення), буде визначена необхідна сума коштів для включення в план на 2017 рік.

Для безпечного руху автомобільного транспорту в 2015 році виконано поточний ремонт дорожнього покриття вул. Кармелюка.

З повагою
заступник міського голови

В. Чапайда
вик. С. Надаховська
652134

А. Нестерук